

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

ТСЖ Щербакова 5А  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт мест общего пользования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 118,314 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 105,324 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,388 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,056 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 322,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| № пп                     | Обоснование     | Наименование  | Ед. изм.                             | Кол.                        | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                          |                 |   |                                      |                             | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                          |                 |   |                                      |                             |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                        | 2               | 3   | 4                                    | 5                           | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. 16 этаж</b> |                 |   |                                      |                             |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                        | ТЕРп61-2-1      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм               | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00015<br>(0,05*0,3) / 100 | 3957,86                 | 2534,31     | 27      | 12,75  | 1                     | 1           |         |        |
| 2                        | ТЕРп57-10-2     | Ремонт усадочных трещин в холле   | 100 мест                             | 0,03                        | 1597,94                 | 832,89      | 78,89   | 9,64   | 48                    | 25          | 2       |        |
| кв 102,103               |                 |   |                                      |                             |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 3                        | ТЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности    | 0,02<br>2 / 100             | 180,69                  | 106,05      | 72,64   | 0,98   | 4                     | 2           | 1       |        |
| 4                        | ТССЦ-113-8067   | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона   | кг                                   | 0,276<br>13,8*0,02          | 16,85                   |             |         |        | 5                     |             |         |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2                                       | 3   | 4   | 5                            | 6       | 7       | 8     | 9     | 10          | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|-----|----|----|
| 5                                 | <b>ТЕР15-04-006-01</b>                  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  | 100 м2 покрытия                             | 0,02<br><i>2 / 100</i>       | 111,45  | 109,76  | 1,49  | 0,19  | 2           | 2   |    |    |
| 6                                 | <b>ТСЦ-101-1944</b>                     | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У   | т   | 0,00026<br><i>0,013*0,02</i> | 12138   |         |       |       | 3           |     |    |    |
| 7                                 | <b>ТЕРр62-17-4</b>                      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,02<br><i>2 / 100</i>       | 2113,1  | 411,1   | 10,58 | 1,9   | 42          | 8   |    |    |
| 8                                 | <b>ТЕР13-06-003-01</b>                  | Очистка поверхности щетками от краски   | 1 м2 очищаемой<br>поверхности               | 2                            | 10,81   | 10,81   |       |       | 22          | 22  |    |    |
| 9                                 | <b>ТЕРр56-15-2</b>                      | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних  | 100 брусков                                 | 0,02<br><i>2 / 100</i>       | 3671,02 | 3573,54 | 64,63 |       | 73          | 71  | 1  |    |
| 10                                | <b>ТЕР20-02-006-02</b>                  | Демонтаж клапана существующего (дымоудаления)   | 1 шт.                                       | 1                            | 15,29   | 13,95   | 1,34  |       | 15          | 14  | 1  |    |
| 11                                | <b>ТЕР20-02-006-02</b>                  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм                       | 1 шт.                                       | 1                            | 38,44   | 23,24   | 2,24  |       | 38          | 23  | 2  |    |
| 12                                | <b>ТССЦ-509-1270</b><br><i>применит</i> | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ  | шт.   | 1                            | 122,5   |         |       |       | 123         |     |    |    |
| <b>Итого по разделу 1 16 этаж</b> |   |   |   |                              |         |         |       |       | <b>2632</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 2. 15 этаж</b>          |   |   |   |                              |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 13                                | <b>ТЕР09-05-006-01</b>                  | Срезка арматуры   | 1 м реза                                    | 0,15                         | 4,99    | 4,29    | 0,7   |       | 1           | 1   |    |    |
| 14                                | <b>ТЕРр56-15-2</b>                      | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних  | 100 брусков                                 | 0,02<br><i>2 / 100</i>       | 3671,02 | 3573,54 | 64,63 |       | 73          | 71  | 1  |    |
| 15                                | <b>ТЕРм08-02-409-01</b>                 | Установка кабель каналов  | 100 м                                       | 0,015                        | 318,42  | 252,28  | 42,59 |       | 5           | 4   | 1  |    |
| 16                                | <b>ТЕРр57-10-2</b>                      | Ремонт усадочных трещин в холле   | 100 мест                                    | 0,12                         | 1597,94 | 832,89  | 78,89 | 9,64  | 192         | 100 | 9  | 1  |
| 17                                | <b>ТЕРр53-14-1</b>                      | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                                 | 0,2                          | 47,74   | 34,23   |       |       | 10          | 7   |    |    |
| 18                                | <b>ТЕРр61-2-1</b>                       | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                     | 100 м2<br>отремонтированн<br>ой поверхности | 0,01                         | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 40          | 25  |    |    |
| 19                                | <b>ТЕРр67-9-2</b><br><i>применит</i>    | Смена коробки   | 100 шт.                                     | 0,01                         | 308     | 308     |       |       | 3           | 3   |    |    |
| 20                                | <b>ТССЦ-503-0461</b>                    | Разветвительная коробка   | шт.   | 1                            | 20,82   |         |       |       | 21          |     |    |    |
| 21                                | <b>ТЕР16-07-001-01</b>                  | Установка рукава пожарного с раструбом  | 1 кран                                      | 1                            | 641,28  | 13,69   | 2,76  |       | 641         | 14  | 3  |    |
| <b>Итого по разделу 2 15 этаж</b> |   |   |   |                              |         |         |       |       | <b>5312</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 3. 14 этаж</b>          |   |   |   |                              |         |         |       |       |             |     |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2                      | 3   | 4                                       | 5                   | 6       | 7       | 8     | 9     | 10          | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------------------|------------------------|---|---|---------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|-----|----|----|
| 22                                | ТЕРр56-15-2            | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних  | 100 брусков                             | 0,02<br>2 / 100     | 3671,02 | 3573,54 | 64,63 |       | 73          | 71  | 1  |    |
| 23                                | ТЕРр53-14-1            | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,25<br>2,5 / 10    | 47,74   | 34,23   |       |       | 12          | 9   |    |    |
| 24                                | ТЕРр61-2-1             | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм               | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,015               | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 59          | 38  |    |    |
| 25                                | ТЕРр61-4-1             | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                      | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,03<br>3 / 100     | 4397,05 | 2901,74 | 29,02 | 13,7  | 132         | 87  | 1  |    |
| 26                                | ТЕРр57-10-1            | Ремонт цементной стяжки на лоджии   | 100 мест                                | 0,01                | 822,32  | 489,17  | 37,12 | 4,53  | 8           | 5   |    |    |
| 27                                | ТЕР09-05-006-01        | Срезка арматуры   | 1 м реза                                | 0,15                | 4,99    | 4,29    | 0,7   |       | 1           | 1   |    |    |
| 28                                | ТЕР16-07-001-01        | Установка рукава пожарного с раструбом № 19   | 1 кран                                  | 1                   | 641,28  | 13,69   | 2,76  |       | 641         | 14  | 3  |    |
| 29                                | ТЕРр67-9-2<br>применит | Смена коробки   | 100 шт.                                 | 0,01                | 308     | 308     |       |       | 3           | 3   |    |    |
| 30                                | ТССЦ-503-0461          | Разветвительная коробка   | шт.                                     | 1                   | 20,82   |         |       |       | 21          |     |    |    |
| <b>Итого по разделу 3 14 этаж</b> |                        |   |   |                     |         |         |       |       | <b>5096</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 4. 13 этаж</b>          |                        |   |   |                     |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 31                                | ТЕРр53-14-1            | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,7                 | 47,74   | 34,23   |       |       | 33          | 24  |    |    |
| 32                                | ТЕРр61-2-1             | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм               | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,07<br>7 / 100     | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 277         | 177 | 2  | 1  |
| 33                                | ТЕРр53-14-1            | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,05<br>0,5 / 10    | 47,74   | 34,23   |       |       | 2           | 2   |    |    |
| 34                                | ТЕРр61-2-1             | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм               | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,05<br>5 / 100     | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 198         | 127 | 1  | 1  |
| 35                                | ТЕРр61-20-1            | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов                    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 5E-5<br>0,005 / 100 | 7128,7  | 4233,31 | 2,62  |       |             |     |    |    |
| 36                                | ТЕР10-01-093-01        | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2<br>обрабатываемой поверхности    | 0,02<br>2 / 100     | 180,69  | 106,05  | 72,64 | 0,98  | 4           | 2   | 1  |    |
| 37                                | ТССЦ-113-8067          | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона   | кг                                      | 0,276<br>13,8*0,02  | 16,85   |         |       |       | 5           |     |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2                                    | 3   | 4   | 5                                    | 6         | 7       | 8      | 9     | 10           | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|--------------|----|----|----|
| 38                                | <b>ТЕР15-04-006-01</b>               | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков  | 100 м2 покрытия                             | 0,02<br><i>2 / 100</i>               | 111,45    | 109,76  | 1,49   | 0,19  | 2            | 2  |    |    |
| 39                                | <b>ТСЦ-101-1944</b>                  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У   | т   | 0,00026<br><i>0,013*0,02</i>         | 12138     |         |        |       | 3            |    |    |    |
| 40                                | <b>ТЕРр62-17-4</b>                   | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%                 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,02<br><i>2 / 100</i>               | 2113,1    | 411,1   | 10,58  | 1,9   | 42           | 8  |    |    |
| 41                                | <b>ТЕРр53-14-1</b>                   | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                                 | 0,3<br><i>3 / 10</i>                 | 47,74     | 34,23   |        |       | 14           | 10 |    |    |
| 42                                | <b>ТЕРр61-2-1</b>                    | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                                     | 100 м2<br>отремонтированн<br>ой поверхности | 0,015                                | 3957,86   | 2534,31 | 27     | 12,75 | 59           | 38 |    |    |
| 43                                | <b>ТЕРр57-15-1</b>                   | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.  | 100 плиток                                  | 0,05<br><i>5 / 100</i>               | 162,17    | 147,72  | 7,47   | 0,95  | 8            | 7  |    |    |
| 44                                | <b>ТССЦ-101-0288</b>                 | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм                  | м2  | 1                                    | 74,36     |         |        |       | 74           |    |    |    |
| 45                                | <b>ТЕР16-07-001-01</b>               | Установка рукава пожарного с раструбом № 20   | 1 кран                                      | 1                                    | 641,28    | 13,69   | 2,76   |       | 641          | 14 | 3  |    |
| <b>Итого по разделу 4 13 этаж</b> |                                      |   |   |                                      |           |         |        |       | <b>7684</b>  |    |    |    |
| <b>Раздел 5. 12 этаж</b>          |                                      |   |   |                                      |           |         |        |       |              |    |    |    |
| 46                                | <b>ТЕРр67-9-2</b><br><i>применит</i> | Смена коробки   | 100 шт.                                     | 0,01                                 | 308       | 308     |        |       | 3            | 3  |    |    |
| 47                                | <b>ТССЦ-503-0461</b>                 | Разветвительная коробка   | шт.   | 1                                    | 20,82     |         |        |       | 21           |    |    |    |
| 48                                | <b>ТЕРр56-2-2</b>                    | Снятие оконных переплетов: остекленных  | 100 м2 оконных<br>переплетов                | 0,00644<br><i>(1,15*0,56) * 0,01</i> | 558,06    | 520,58  | 37,48  | 17,7  | 4            | 4  |    |    |
| 49                                | <b>ТЕР10-01-034-03</b>               | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов                              | 0,00644<br><i>(1,15*0,56) / 100</i>  | 325150,45 | 2662,11 | 664,65 | 33,49 | 2094         | 17 | 4  |    |
| 50                                | <b>ТЕР15-04-026-06</b>               | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,02<br><i>2 / 100</i>               | 2380,59   | 1089,56 | 16,09  | 0,38  | 48           | 22 |    |    |
| 51                                | <b>ТЕРр61-2-1</b>                    | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                                     | 100 м2<br>отремонтированн<br>ой поверхности | 0,00012<br><i>(0,12*0,1) / 100</i>   | 3957,86   | 2534,31 | 27     | 12,75 |              |    |    |    |
| 52                                | <b>ТЕР16-07-001-01</b>               | Установка рукава пожарного с раструбом № 21   | 1 кран                                      | 1                                    | 641,28    | 13,69   | 2,76   |       | 641          | 14 | 3  |    |
| 53                                | <b>ТЕРр63-1-4</b>                    | Смена стекол толщиной 2-3 мм щиток № 73   | 100 м2<br>остекления                        | 0,0012<br><i>(0,3*0,4) / 100</i>     | 8648,87   | 3903,25 | 37,37  | 4,76  | 10           | 5  |    |    |
| <b>Итого по разделу 5 12 этаж</b> |                                      |   |   |                                      |           |         |        |       | <b>11780</b> |    |    |    |

| 1                                 | 2                             | 3   | 4                                       | 5                                | 6        | 7       | 8     | 9     | 10          | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|----|----|----|
| <b>Раздел 6. 11 этаж</b>          |                               |   |   |                                  |          |         |       |       |             |    |    |    |
| 54                                | ТЕРр61-2-1                    | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,02<br><i>2 / 100</i>           | 3957,86  | 2534,31 | 27    | 12,75 | 79          | 51 | 1  |    |
| 55                                | ТЕРр53-14-1                   | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,2<br><i>2 / 10</i>             | 47,74    | 34,23   |       |       | 10          | 7  |    |    |
| 56                                | ТЕРр61-2-1                    | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,002<br><i>(2*0,1) / 100</i>    | 3957,86  | 2534,31 | 27    | 12,75 | 8           | 5  |    |    |
| 57                                | ТЕР16-07-001-01               | Установка рукава пожарного с раструбом № 22   | 1 кран                                  | 1                                | 641,28   | 13,69   | 2,76  |       | 641         | 14 | 3  |    |
| <b>Итого по разделу 6 11 этаж</b> |                               |   |   |                                  |          |         |       |       | <b>3412</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 7. 10 этаж</b>          |                               |   |   |                                  |          |         |       |       |             |    |    |    |
| 58                                | ТЕРр56-18-2                   | Ремонт двери на переходной лоджии   | 100 коробок                             | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 537,02   | 255,57  | 1,09  |       | 5           | 3  |    |    |
| 59                                | ТЕРр62-2-2                    | Простая масляная окраска стен   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 724,04   | 258     | 11,67 | 1,9   | 7           | 3  |    |    |
| 60                                | ТЕРр61-2-1                    | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,005<br><i>0,5 / 100</i>        | 3957,86  | 2534,31 | 27    | 12,75 | 20          | 13 |    |    |
| 61                                | ТЕРр53-14-1                   | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  | 10 м трещин                             | 0,3<br><i>3 / 10</i>             | 47,74    | 34,23   |       |       | 14          | 10 |    |    |
| 62                                | ТЕРр63-1-4                    | Смена стекол толщиной 2-3 мм щиток №10,23   | 100 м2<br>остекления                    | 0,0012<br><i>(0,3*0,4) / 100</i> | 8648,87  | 3903,25 | 37,37 | 4,76  | 10          | 5  |    |    |
| 63                                | ТЕРр65-5-3                    | Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм  | 100 шт.                                 | 0,02                             | 16237,24 | 1699,74 | 28,38 |       | 325         | 34 | 1  |    |
| <b>Итого по разделу 7 10 этаж</b> |                               |   |   |                                  |          |         |       |       | <b>1936</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 8. 9 этаж</b>           |                               |   |   |                                  |          |         |       |       |             |    |    |    |
| 64                                | ТЕРр56-14-2                   | Ремонт дверных полотен  | 100 полотен                             | 0,01                             | 3902,27  | 3861,21 |       |       | 39          | 39 |    |    |
| 65                                | ТЕРр67-9-2<br><i>применит</i> | Смена коробки   | 100 шт.                                 | 0,02                             | 308      | 308     |       |       | 6           | 6  |    |    |
| 66                                | ТССЦ-503-0461                 | Разветвительная коробка   | шт.                                     | 2                                | 20,82    |         |       |       | 42          |    |    |    |
| 67                                | ТЕРр61-7-1                    | Ремонт штукатурки кв № 53 а   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 7777,57  | 4838,05 | 46,75 | 22,07 | 78          | 48 |    |    |
| 68                                | ТЕРр62-2-2                    | Простая масляная окраска стен   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 724,04   | 258     | 11,67 | 1,9   | 7           | 3  |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                | 2               | 3  | 4                                       | 5                                    | 6       | 7       | 8     | 9     | 10          | 11  | 12 | 13 |
|----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|-----|----|----|
| 69                               | ТЕРп61-2-1      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,02<br><i>2 / 100</i>               | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 79          | 51  | 1  |    |
| 70                               | ТЕРп53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  | 10 м трещин                             | 0,25<br><i>2,5 / 10</i>              | 47,74   | 34,23   |       |       | 12          | 9   |    |    |
| 71                               | ТЕРп61-2-1      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм                    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,005<br><i>0,5 / 100</i>            | 3957,86 | 2534,31 | 27    | 12,75 | 20          | 13  |    |    |
| 72                               | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников   | 100 м коробок<br>блоков                 | 0,045<br><i>4,5 / 100</i>            | 1111,95 | 90,01   | 4,37  |       | 50          | 4   |    |    |
| 73                               | ТЕРп63-1-4      | Смена стекол толщиной 2-3 мм щиток № 9,24  | 100 м2<br>остекления                    | 0,0024<br><i>(0,3*0,4) / 100 * 2</i> | 8648,87 | 3903,25 | 37,37 | 4,76  | 21          | 9   |    |    |
| <b>Итого по разделу 8 9 этаж</b> |                 |  |   |                                      |         |         |       |       | <b>2408</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 9. 8 этаж</b>          |                 |  |   |                                      |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 74                               | ТЕР09-04-012-02 | Настройка доводчика  | 1 шт.                                   | 1                                    | 19,54   | 15,51   | 3,29  |       | 20          | 16  | 3  |    |
| 75                               | ТЕРп53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,25<br><i>2,5 / 10</i>              | 47,74   | 34,23   |       |       | 12          | 9   |    |    |
| 76                               | ТЕРп61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,015<br><i>(0,5+1) / 100</i>        | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 100         | 62  | 1  |    |
| 77                               | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,003<br><i>(0,2*0,3*5) / 100</i>    | 989,42  | 260,2   | 5,86  | 0,19  | 3           | 1   |    |    |
| 78                               | ТЕРп61-7-1      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных                                    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,01<br><i>1 / 100</i>               | 7777,57 | 4838,05 | 46,75 | 22,07 | 78          | 48  |    |    |
| 79                               | ТЕРп57-15-1     | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.   | 100 плиток                              | 0,01                                 | 162,17  | 147,72  | 7,47  | 0,95  | 2           | 1   |    |    |
| 80                               | ТССЦ-101-0288   | Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм | м2                                      | 0,02                                 | 74,36   |         |       |       | 1           |     |    |    |
| <b>Итого по разделу 9 8 этаж</b> |                 |  |   |                                      |         |         |       |       | <b>1600</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 10. 7 этаж</b>         |                 |  |   |                                      |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 81                               | ТЕРп61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,03<br><i>(15*0,2) / 100</i>        | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 201         | 123 | 1  | 1  |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2               | 3  | 4   | 5                                  | 6       | 7       | 8     | 9     | 10          | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|-----|----|----|
| 82                                | ТЕР10-01-093-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"        | 100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности     | 0,02<br><i>2 / 100</i>             | 180,69  | 106,05  | 72,64 | 0,98  | 4           | 2   | 1  |    |
| 83                                | ТССЦ-113-8067   | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона  | кг  | 0,276<br><i>13,8*0,02</i>          | 16,85   |         |       |       | 5           |     |    |    |
| 84                                | ТЕРр62-17-4     | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,02<br><i>2 / 100</i>             | 2113,1  | 411,1   | 10,58 | 1,9   | 42          | 8   |    |    |
| 85                                | ТЕРр57-15-1     | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.   | 100 плиток                                  | 0,01                               | 162,17  | 147,72  | 7,47  | 0,95  | 2           | 1   |    |    |
| 86                                | ТССЦ-101-0288   | Плитки керамические для полов гладкие глазурированные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм | м2  | 0,02                               | 74,36   |         |       |       | 1           |     |    |    |
| 87                                | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,06<br><i>6 / 100</i>             | 989,42  | 260,2   | 5,86  | 0,19  | 59          | 16  |    |    |
| 88                                | ТЕРр63-1-4      | Смена стекол толщиной 2-3 мм щиток № 73  | 100 м2<br>остекления                        | 0,0024<br><i>(0,3*0,4*2) / 100</i> | 8648,87 | 3903,25 | 37,37 | 4,76  | 21          | 9   |    |    |
| <b>Итого по разделу 10 7 этаж</b> |                 |  |   |                                    |         |         |       |       | <b>2196</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 11. 6 этаж</b>          |                 |  |   |                                    |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 89                                | ТЕРр53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                                 | 0,25<br><i>2,5 / 10</i>            | 47,74   | 34,23   |       |       | 12          | 9   |    |    |
| 90                                | ТЕРр61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированн<br>ой поверхности | 0,0702<br><i>7,02 / 100</i>        | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 470         | 289 | 3  | 2  |
| <b>Итого по разделу 11 6 этаж</b> |                 |  |   |                                    |         |         |       |       | <b>3488</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 12. 5 этаж</b>          |                 |  |   |                                    |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 91                                | ТЕРр62-40-1     | Затирка "графите " с батарей   | 100 м2 протертой<br>поверхности             | 0,01<br><i>1 / 100</i>             | 75,29   | 64,88   |       |       | 1           | 1   |    |    |
| 92                                | ТЕРр53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                                 | 0,25<br><i>2,5 / 10</i>            | 47,74   | 34,23   |       |       | 12          | 9   |    |    |
| 93                                | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности       | 0,04<br><i>4 / 100</i>             | 989,42  | 260,2   | 5,86  | 0,19  | 40          | 10  |    |    |
| 94                                | ТЕР16-07-001-01 | Установка рукава пожарного с раструбом   | 1 кран                                      | 1                                  | 641,28  | 13,69   | 2,76  |       | 641         | 14  | 3  |    |
| <b>Итого по разделу 12 5 этаж</b> |                 |  |   |                                    |         |         |       |       | <b>3044</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 13. 4 этаж</b>          |                 |  |   |                                    |         |         |       |       |             |     |    |    |
| 95                                | ТЕРр56-14-2     | Ремонт дверных полотен   | 100 полотен                                 | 0,01                               | 3902,27 | 3861,21 |       |       | 39          | 39  |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                 | 2               | 3  | 4                                       | 5                                  | 6       | 7       | 8     | 9     | 10          | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|----|----|----|
| 96                                | ТЕРп61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,004<br><i>(2*0,2) / 100</i>      | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 27          | 16 |    |    |
| 97                                | ТЕРп62-2-2      | Шпатлевка, окраска , квартиры13 а  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,045<br><i>(1,5*3) / 100</i>      | 724,04  | 258     | 11,67 | 1,9   | 33          | 12 | 1  |    |
| 98                                | ТЕРп57-10-1     | Ремонт отслоившейся плитки на раствор  | 100 мест                                | 0,01                               | 822,32  | 489,17  | 37,12 | 4,53  | 8           | 5  |    |    |
| 99                                | ТЕРп53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,3<br><i>3 / 10</i>               | 47,74   | 34,23   |       |       | 14          | 10 |    |    |
| 100                               | ТЕРп61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,006<br><i>(3*0,2) / 100</i>      | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 40          | 25 |    |    |
| 101                               | ТЕРп61-7-1      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,003<br><i>(1,5*0,2) / 100</i>    | 7777,57 | 4838,05 | 46,75 | 22,07 | 23          | 15 |    |    |
| <b>Итого по разделу 13 4 этаж</b> |                 |  |   |                                    |         |         |       |       | <b>1404</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 14. 3 этаж</b>          |                 |  |   |                                    |         |         |       |       |             |    |    |    |
| 102                               | ТЕРп56-14-2     | Ремонт дверных полотен   | 100 полотен                             | 0,01                               | 3902,27 | 3861,21 |       |       | 39          | 39 |    |    |
| 103                               | ТЕРп62-2-2      | Шпатлевка, окраска , квартиры 7,9  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,015<br><i>1,5 / 100</i>          | 724,04  | 258     | 11,67 | 1,9   | 11          | 4  |    |    |
| 104                               | ТЕРп53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                             | 0,2<br><i>2 / 10</i>               | 47,74   | 34,23   |       |       | 10          | 7  |    |    |
| 105                               | ТЕРп61-9-1      | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,005<br><i>(2,5*0,2) / 100</i>    | 6695,47 | 4116,12 | 47,96 | 22,65 | 33          | 21 |    |    |
| 106                               | ТЕРп61-7-1      | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных    | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,0025<br><i>(0,5*0,5) / 100</i>   | 7777,57 | 4838,05 | 46,75 | 22,07 | 19          | 12 |    |    |
| 107                               | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 7,5E-5<br><i>(0,05*0,15) / 100</i> | 989,42  | 260,2   | 5,86  | 0,19  |             |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 14 3 этаж</b> |                 |  |   |                                    |         |         |       |       | <b>908</b>  |    |    |    |
| <b>Раздел 15. Входня группа</b>   |                 |  |   |                                    |         |         |       |       |             |    |    |    |
| 108                               | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2                         | 1 м3 заделки                            | 0,01                               | 1882,51 | 628,82  | 27,05 |       | 19          | 6  |    |    |
| 109                               | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,04<br><i>4 / 100</i>             | 989,42  | 260,2   | 5,86  | 0,19  | 40          | 10 |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                             | 3  | 4                               | 5                                   | 6        | 7       | 8       | 9      | 10           | 11  | 12 | 13 |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------------|-----|----|----|
| 110   | ТЕР09-04-012-02               | Установка дверного доводчика к металлическим дверям  | 1 шт.                           | 2                                   | 19,54    | 15,51   | 3,29    |        | 39           | 31  | 7  |    |
| 111   | ТССЦ-101-6899                 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)                                      | шт.                             | 2                                   | 285,97   |         |         |        | 572          |     |    |    |
| 112   | ТЕРр56-12-3                   | Смена дверных приборов: ручки-скобы  | 100 шт. приборов                | 0,01                                | 2619,86  | 393,45  |         |        | 26           | 4   |    |    |
| <b>Итого по разделу 15 Входящая группа</b>  |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        | <b>3108</b>  |     |    |    |
| <b>Раздел 16. Фасад</b>                     |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        |              |     |    |    |
| 113   | ТЕР15-01-016-02               | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен           | 100 м2 облицованной поверхности | 0,0448<br><i>(0,4*0,4*28) / 100</i> | 12702,46 | 4078,35 | 57,22   | 24,59  | 569          | 183 | 3  | 1  |
| 114   | ТЕРр68-21-1                   | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой  | 100 м2 покрытия                 | 0,13<br><i>13 / 100</i>             | 1945,15  | 1378,51 |         |        | 253          | 179 |    |    |
| 115   | ТЕРр63-9-1                    | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток                      | 0,03<br><i>3 / 100</i>              | 560,53   | 341,37  | 7,47    | 0,95   | 17           | 10  |    |    |
| 117   | ТЕРр69-16-2                   | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см   | 100 м2 отмостки                 | 0,012<br><i>(6*0,2) / 100</i>       | 11378,46 | 1443,58 | 3795,18 | 122,03 | 137          | 17  | 46 | 1  |
| <b>Итого по разделу 16 Фасад</b>            |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        | <b>6528</b>  |     |    |    |
| <b>Раздел 17. Кровля</b>                    |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        |              |     |    |    |
| 118   | ТЕРр58-7-2                    | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев                    | 100 м2 покрытия                 | 0,07<br><i>7 / 100</i>              | 2699,17  | 530,25  | 93,32   | 5,14   | 189          | 37  | 7  |    |
| 119   | ТССЦ-101-1961                 | Изопласт К ЭКП-4,5   | м2                              | 8,12<br><i>1,16*7</i>               | 48,55    |         |         |        | 394          |     |    |    |
| 120   | ТССЦ-101-1962                 | Изопласт П ЭПП-4,0   | м2                              | 11,2<br><i>1,6*7</i>                | 41,29    |         |         |        | 462          |     |    |    |
| 121   | ТЕРр67-9-2<br><i>применит</i> | Смена коробки  | 100 шт.                         | 0,01                                | 308      | 308     |         |        | 3            | 3   |    |    |
| 122   | ТССЦ-503-0461                 | Разветвительная коробка  | шт.                             | 1                                   | 20,82    |         |         |        | 21           |     |    |    |
| 123   | ТЕРр56-12-3                   | Смена дверных приборов: ручки-скобы  | 100 шт. приборов                | 1                                   | 2619,86  | 393,45  |         |        | 2620         | 393 |    |    |
| <b>Итого по разделу 17 Кровля</b>           |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        | <b>17260</b> |     |    |    |
| <b>Раздел 18. Детская площадка</b>          |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        |              |     |    |    |
| 124   | ТЕРр68-23-1                   | Ремонт металлических ограждений: мелкий  | 1 м2                            | 2                                   | 29,1     | 22,88   | 4,04    |        | 58           | 46  | 8  |    |
| 125   | ТЕР09-03-039-05               | Закрепление скамеек  | 1 т конструкций                 | 0,15                                | 371,29   | 256,79  | 114,5   | 0,01   | 56           | 39  | 17 |    |
| <b>Итого по разделу 18 Детская площадка</b> |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        | <b>1000</b>  |     |    |    |
| <b>Раздел 19. Технический этаж</b>          |                               |  |                                 |                                     |          |         |         |        |              |     |    |    |
| 126   | ТЕРр67-9-1                    | Смена: выключателей  | 100 шт.                         | 0,01                                | 1497     | 308     |         |        | 15           | 3   |    |    |
| 127   | ТЕРр53-14-1                   | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                     | 9                                   | 47,74    | 34,23   |         |        | 430          | 308 |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                | 3  | 4                                 | 5                                | 6       | 7       | 8     | 9    | 10          | 11 | 12 | 13 |
|---|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------|------|-------------|----|----|----|
| 128   | ТЕР10-01-093-01  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07<br><i>7 / 100</i>           | 180,69  | 106,05  | 72,64 | 0,98 | 13          | 7  | 5  |    |
| 129   | ТССЦ-113-8067    | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона  | кг                                | 0,966<br><i>13,8*0,07</i>        | 16,85   |         |       |      | 16          |    |    |    |
| 130   | ТЕР15-04-006-01  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков   | 100 м2 покрытия                   | 0,07<br><i>7 / 100</i>           | 111,45  | 109,76  | 1,49  | 0,19 | 8           | 8  |    |    |
| 131   | ТСЦ-101-1944     | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  | т                                 | 0,00091<br><i>0,013*0,07</i>     | 12138   |         |       |      | 11          |    |    |    |
| 132   | ТЕРр61-26-1      | Шпатлевка  | 100 м2 перетертой поверхности     | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 368,03  | 341,61  | 4,03  | 1,9  | 4           | 3  |    |    |
| <b>Итого по разделу 19 Технический этаж</b>   |                  |  |                                   |                                  |         |         |       |      | <b>4060</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 21. ИТП, насосная, ХВС</b>          |                  |  |                                   |                                  |         |         |       |      |             |    |    |    |
| 133   | ТЕР16-07-001-01  | Установка рукава пожарного с раструбом   | 1 кран                            | 1                                | 641,28  | 13,69   | 2,76  |      | 641         | 14 | 3  |    |
| 134   | ТЕР16-07-001-01  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм  | 1 кран                            | 1                                | 321,13  | 13,69   | 2,76  |      | 321         | 14 | 3  |    |
| 135   | ТЕРм12-08-005-02 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой (монтаж без стоимости компрессора) | 100 шт.                           | 0,01                             | 880,02  | 768,29  | 3,42  |      | 9           | 8  |    |    |
| 137   | ТЕР18-07-001-02  | Установка манометров: с трехходовым краном   | 1 компл.                          | 1                                | 244,31  | 3,07    |       |      | 244         | 3  |    |    |
| 138   | ТЕР09-04-012-02  | Замена доводчика   | 1 шт.                             | 1                                | 19,54   | 15,51   | 3,29  |      | 20          | 16 | 3  |    |
| 139   | ТЕРр69-15-1      | Затаривание строительного мусора в мешки   | 1 т                               | 0,15                             | 27,63   | 10,43   |       |      | 4           | 2  |    |    |
| 140   | ТЕРр69-9-1       | Очистка помещений от строительного мусора  | 100 т мусора                      | 0,0015<br><i>0,15/100</i>        | 2190,35 | 2190,35 |       |      | 3           | 3  |    |    |
| 141   | ТССЦ-101-6899    | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)  | шт.                               | 1                                | 285,97  |         |       |      | 286         |    |    |    |
| 142   | ТЕРр63-9-1       | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук                     | 100 плиток                        | 0,02<br><i>2 / 100</i>           | 560,53  | 341,37  | 7,47  | 0,95 | 11          | 7  |    |    |
| <b>Итого по разделу 21 ИТП, насосная, ХВС</b> |                  |  |                                   |                                  |         |         |       |      | <b>6660</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 22. Паркинг</b>                     |                  |  |                                   |                                  |         |         |       |      |             |    |    |    |
| 143   | ТЕР16-07-001-01  | Установка рукава пожарного с раструбом   | 1 кран                            | 2                                | 641,28  | 13,69   | 2,76  |      | 1283        | 27 | 6  |    |
| 144   | ТЕРр65-33-1      | Смена жалюзийных решеток   | 100 жалюзийных решеток            | 0,01<br><i>1 / 100</i>           | 4164,45 | 554,74  | 0,4   | 0,19 | 42          | 6  |    |    |
| 145   | ТЕРр57-10-1      | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2  | 100 мест                          | 0,15<br><i>15 / 100</i>          | 822,32  | 489,17  | 37,12 | 4,53 | 123         | 73 | 6  | 1  |
| 146   | ТЕРр69-9-1       | Очистка помещений от строительного мусора  | 100 т мусора                      | 5Е-6<br><i>(50/100000) / 100</i> | 2190,35 | 2190,35 |       |      |             |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3   | 4                                       | 5                       | 6       | 7      | 8      | 9    | 10           | 11   | 12  | 13 |
|--|------------------------|---|---|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------------|------|-----|----|
| 147  | <b>ТЕР09-04-012-02</b> | Установка дверного доводчика к металлическим дверям   | 1 шт.                                   | 1                       | 19,54   | 15,51  | 3,29   |      | 20           | 16   | 3   |    |
| 148  | <b>ТССЦ-101-6899</b>   | Доводчик дверной гидравлический (применит)  | шт.                                     | 1                       | 285,97  |        |        |      | 286          |      |     |    |
| 149  | <b>ТЕР10-01-093-01</b> | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"       | 100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности | 0,05<br><i>5 / 100</i>  | 180,69  | 106,05 | 72,64  | 0,98 | 9            | 5    | 4   |    |
| 150  | <b>ТЕРр62-17-4</b>     | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности   | 0,55<br><i>55 / 100</i> | 2113,1  | 411,1  | 10,58  | 1,9  | 1162         | 226  | 6   | 1  |
| 151  | <b>ТЕР12-01-004-01</b> | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам   | 100 м<br>примыканий                     | 0,02<br><i>2 / 100</i>  | 4856,79 | 337,73 | 221,28 | 0,01 | 97           | 7    | 4   |    |
| <b>Итого по разделу 22 Паркинг</b>   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | <b>14208</b> |      |     |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |                        |   |   |                         |         |        |        |      |              |      |     |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 20524        | 3971 | 190 | 10 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 20613        | 4046 | 204 | 10 |
| В том числе, справочно:  |                        |   |   |                         |         |        |        |      |              |      |     |    |
| Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 36-37, 49, 72, 82-83, 128-129, 149, 5-6, 38-39, 50, 77, 87, 93, 107, 109, 113, 130-131, 8, 10-12, 21, 28, 45, 52, 57, 94, 133-134, 137, 143, 151) |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 89           | 75   | 14  |    |
| Накладные расходы  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 3469         |      |     |    |
| В том числе, справочно:  |                        |   |   |                         |         |        |        |      |              |      |     |    |
| 77% ФОТ (от 45) (Поз. 53, 62, 73, 88, 115, 142)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 35           |      |     |    |
| 78% ФОТ (от 23) (Поз. 117, 139-140, 146)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 18           |      |     |    |
| 79% ФОТ (от 1293) (Поз. 1, 18, 20, 24-25, 30, 32, 34-35, 42, 47, 51, 54, 56, 60, 66-67, 69, 71, 76, 78, 81, 90, 96, 100-101, 105-106, 122, 132)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 1021         |      |     |    |
| 80% ФОТ (от 501) (Поз. 2, 16, 26, 43-44, 79-80, 85-86, 98, 145, 7, 40, 59, 68, 84, 91, 97, 103, 150, 135)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 400          |      |     |    |
| 82% ФОТ (от 734) (Поз. 9, 14, 22, 48, 58, 64, 95, 102, 112, 123)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 602          |      |     |    |
| 83% ФОТ (от 37) (Поз. 118-120)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 31           |      |     |    |
| 85% ФОТ (от 21) (Поз. 19, 29, 46, 65, 121, 126)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 18           |      |     |    |
| 86% ФОТ (от 430) (Поз. 17, 23, 31, 33, 41, 55, 61, 70, 75, 89, 92, 99, 104, 127)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 370          |      |     |    |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 145) (Поз. 8, 13, 27, 74, 110-111, 125, 138, 141, 147-148)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 117          |      |     |    |
| 95% ФОТ (от 4) (Поз. 15)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 4            |      |     |    |
| 103% ФОТ (от 40) (Поз. 63, 144)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 41           |      |     |    |
| 104% ФОТ (от 225) (Поз. 114, 124)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 234          |      |     |    |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 293) (Поз. 5-6, 38-39, 50, 77, 87, 93, 107, 109, 113, 130-131)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 278          |      |     |    |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 6) (Поз. 108)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 6            |      |     |    |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 45) (Поз. 3-4, 36-37, 49, 72, 82-83, 128-129, 149)   |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 48           |      |     |    |
| 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 8) (Поз. 151)  |                        |   |   |                         |         |        |        |      | 9            |      |     |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 206) (Поз. 10-12, 21, 28, 45, 52, 57, 94, 133-134, 137, 143)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 237              |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2346             |    |    |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| 50% ФОТ (от 1635) (Поз. 1, 18, 20, 24-25, 30, 32, 34-35, 42, 47, 51, 54, 56, 60, 66-67, 69, 71, 76, 78, 81, 90, 96, 100-101, 105-106, 122, 132, 7, 40, 59, 68, 84, 91, 97, 103, 150, 53, 62, 73, 88, 115, 142, 117, 139-140, 146) |   |   |   |   |   |   |   |   | 819              |    |    |    |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 293) (Поз. 5-6, 38-39, 50, 77, 87, 93, 107, 109, 113, 130-131)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 138              |    |    |    |
| 60% ФОТ (от 273) (Поз. 63, 144, 114, 124, 135)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 164              |    |    |    |
| 62% ФОТ (от 734) (Поз. 9, 14, 22, 48, 58, 64, 95, 102, 112, 123)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 455              |    |    |    |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 45) (Поз. 3-4, 36-37, 49, 72, 82-83, 128-129, 149)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24               |    |    |    |
| 65% ФОТ (от 62) (Поз. 118-120, 15, 19, 29, 46, 65, 121, 126)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 41               |    |    |    |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 8) (Поз. 151)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4                |    |    |    |
| 68% ФОТ (от 219) (Поз. 2, 16, 26, 43-44, 79-80, 85-86, 98, 145)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149              |    |    |    |
| 70% ФОТ (от 430) (Поз. 17, 23, 31, 33, 41, 55, 61, 70, 75, 89, 92, 99, 104, 127)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 301              |    |    |    |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 31) (Поз. 8, 108)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 19               |    |    |    |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 206) (Поз. 10-12, 21, 28, 45, 52, 57, 94, 133-134, 137, 143)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 146              |    |    |    |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 120) (Поз. 13, 27, 74, 110-111, 125, 138, 141, 147-148)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 86               |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| Итого Строительные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105324           |    |    |    |
| Итого Монтажные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 388              |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105712           |    |    |    |
| Справочно, в ценах 2001г.:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16363            |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 204              |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4056             |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3469             |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2346             |    |    |    |
| Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4  |   |   |   |   |   |   |   |   | 12602,01         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>118314,01</b> |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)